

OPERATION PARKING SAINT NICOLAS

Adresse : 1, rue de Mimont – 06400 Cannes (FR)
Type d'opération : Construction d'un parking souterrain (R-4 R-5)
Lot : Paroi de soutènement provisoire et définitive butonnée en technique CSM
Montant des travaux : 1 350 000.00 €HT
Période des travaux : Janvier 2010 à Mai 2010

INTERVENANTS

Maître d'Ouvrage : ALEXANDRE BARBOSA BORGES SA
Maître d'œuvre : PLANETUDE INGENIERIE
Bureau de contrôle : APAVE
BET géotechnique : ERG Géotechnique

DESCRIPTION DES TRAVAUX

- Etude d'exécution (notes de calcul et plans d'exécution)
- 95 panneaux CSM (implantation, perforation, évacuation des déblais, mise en place des armatures,...)
- 31 micropieux de fondation des dalles de butonnage (implantation, perforation, évacuation des déblais, mise en place des armatures,...)
- Contrôle de qualité (enregistrement des paramètres de forage, essais de compression simple,...)
- Application de la méthode observationnelle (cibles topographiques, inclinomètres, piézomètres,...)
- Dossier de récolement (DOE)

